

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αριθ. τιμολ.	Άρθρο αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (αναλυτικά)	Τιμή	Δαπάνη	
									Μερική	Ολική
1	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
2	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
3	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ Ν 22.22.01	1	ΟΙΚ-2241	μ2	135,00	6,70	6,70	904,50	
4	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ 22.51	2	ΟΙΚ-5276	μ3	6,00	56,00	56,00	336,00	
5	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ 22.53	3	ΟΙΚ-2275	μ2	95,00	5,60	5,60	532,00	
6	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ 22.04	4	ΟΙΚ-2222	μ3	4,00	15,70	15,70	62,80	
7	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων. Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	22.70.01	5	ΟΙΚ-2275	μ2	14,00	5,00	5,00	70,00	
8	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ22.45	6	ΟΙΚ-2275	μ2	12,00	16,80	16,80	201,60	
9	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΟΙΚ22.50	7	ΟΙΚ-2275	μ2	95,00	5,60	5,60	532,00	

10	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	ΟΙΚ 22.72	8	ΟΙΚ-2275	μ3	3,00	45,00	45,00	135,00	
11	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ22.23	9	ΟΙΚ-2252	μ2	232,00	5,60	5,60	1.299,20	
12	Καθαίρεση επιχρισμάτων με αμμοβολή	ΟΙΚ-N22.23.1	10	ΟΙΚ2252	μ2	108,00	10,00	10,00	1.080,00	
13	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ22.02	11	ΟΙΚ-2204	μ3	27,00	22,50	22,50	607,50	
14	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως	ΟΙΚ22.03	12	ΟΙΚ-2212	μ3	27,00	5,60	5,60	151,20	
15	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 20.04.01	13	ΟΙΚ-2122	μ3	11,00	20,25	20,25	222,75	
16	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΟΙΚ 10.03	14	ΟΙΚ-1126	τόνοι x 10 μ	52,00	5,60	5,60	291,20	
17	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΙΚ N 10.01.01	15	ΟΙΚ-1101	τόνοι	44,00	13,50	13,50	594,00	
18	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 10.07.01	16	ΟΙΚ-1136	τόνοι*χλμ	1.627,00	0,35	0,35	569,45	
19	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).	NET ΟΙΚ-A N.20.41	17	ΟΙΚ 2178	τόνοι	48,50	7,54	7,54	365,69	
20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ20.20	18	ΟΙΚ-2162	μ3	100,00	15,7+7,62	23,32	2.332,00	
21	ΣΥΝΟΛΟ									10.286,89
22	1.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
23	Διάζωμα (σενάζ) από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΟΙΚ N49.01.03	19	ΟΙΚ 3213	μμ	43,40	37,00	37,00	1.605,80	
24	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΟΙΚ 32.01.06	20	ΟΙΚ 3215	μ3	11,00	101,00	101,00	1.111,00	

25	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΟΙΚ 32.25.05	21	ΟΙΚ 3223.A.7	μ3	11,00	22,50	22,50	247,50	
26	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος περιεκτικότητας τσιμέντου 600 Kg/m ³ , επί παντός είδους κατακόρυφων στοιχείων, πάχους μεγαλύτερου από 8 εκ. και μέχρι 10 εκ	ΟΙΚ N32.01.06	22	ΟΙΚ 3215	μ2	177,00	90,00	90,00	15.930,00	
27	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος ή μανδύα σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ N38.20.02	23	ΟΙΚ 3873	κιλά	1.915,00	1,07	1,07	2.049,05	
28	Τσιμεντένεση σε οποιοδήποτε στοιχείο.	ΟΙΚ N36.01	24	ΟΙΚ 3215	100 λιτρα	66,00	170,00	170,00	11.220,00	
29	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ32.01.04	25	ΟΙΚ 3214	μ3	13,00	90,00	90,00	1.170,00	
30	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 32.25.03	26	ΟΙΚ-3223.A.5	μ3	13,00	16,80	16,80	218,40	
31	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ38.20.03	27	ΟΙΚ 3873	κιλά	200,00	1,01	1,01	202,00	
32	ΣΥΝΟΛΟ									33.753,75
33	1.3 ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
34	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)	ΟΙΚ46.01.01	28	ΟΙΚ-4621.1	μ2	28,00	16,80	16,80	470,40	
35	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ71.21	29	ΟΙΚ 7121	μ2	191,00	13,50	13,50	2.578,50	
36	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ71.01.02	30	ΟΙΚ 7102	μ2	140,00	11,20	11,20	1.568,00	

37	Ανακατασκευή λιθοδομής ανωδομών, με τους ίδιους λίθους και με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ N43.01.02	31	ΟΙΚ-4307	μ3	27,00	45,00	45,00	1.215,00	
38	ΣΥΝΟΛΟ									5.831,90
39	1.3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
40	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ 79.10	32	ΟΙΚ 7912	μ2	135,00	7,90	7,90	1.066,50	
41	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού ή ολλανδικού τύπου	ΟΙΚ N 72.11	33	ΟΙΚ 7211	μ2	135,00	22,50	22,50	3.037,50	
42	Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξειδωτή λαμαρίνα	ΟΙΚ N 78.90	34	ΟΙΚ 7231	μ2	3,00	45,00	45,00	135,00	
43	ΣΥΝΟΛΟ									4.239,00
44	1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ									
45	Ζευκτά από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 52.76.02	35	ΟΙΚ 5277	μ3	7,00	675,00	675,00	4.725,00	
46	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΟΙΚ 52.80.02	36	ΟΙΚ 5282	μ2	135,00	19,00	19,00	2.565,00	
47	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού ή ολλανδικού τύπου	ΟΙΚ N 52.86	37	ΟΙΚ 5286	μ2	135,00	11,00	11,00	1.485,00	
48	ΣΥΝΟΛΟ									8.775,00
49	1.5 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
50	Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής	ΟΙΚ 48.35.03	38	ΟΙΚ-4837.1	μ	2,00	45,00	45,00	90,00	
51	ΣΥΝΟΛΟ									90,00
										62.976,54
							18%			11.335,78
										74.312,32
							15%			11.146,85

ΣΥΝΟΛΟ					85.459,17
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					2.444,06
ΣΥΝΟΛΟ					87.903,23
ΦΠΑ			24%		21.096,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					109.000,00

ΒΟΪΟ 31-1-2022
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΒΟΪΟ 31-1-2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΡΙΝΕ ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ