

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Εργασίες συντήρησης 1ου Δημοτικού Σχολείου
Σιάτιστας

Αριθμός 10/2022

Μελέτης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	Τίτλος	Α.Τ.	Κωδ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	Σύνολο
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
Καθαιρέσεις								
1	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	1	ΟΙΚ-10.03	tn*10m	60,00	5,60 €	336,00 €	
2	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων.	2	NEO-ΟΙΚ-22.22.01	m2	650,00	4,00 €	2.600,00 €	
3	Αποξήλωση υδρορροών παντός τύπου.	3	NEO-ΟΙΚ-22.58.01	m	132,00	8,60 €	1.135,20 €	
4	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.	4	ΟΙΚ-22.51	m3	17,00	56,00 €	952,00 €	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.	5	ΟΙΚ-10.07.01	tn*km	1.127,00	0,35 €	394,45 €	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ: Καθαιρέσεις								5.417,65 €
Επενδύσεις - Επιστρώσεις								
6	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	6	ΟΙΚ-79.10	m2	650,00	7,90 €	5.135,00 €	
7	Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξειδωτη λαμαρίνα.	7	NEO-ΟΙΚ-78.90	m2	15,00	45,00 €	675,00 €	
8	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου.	8	ΟΙΚ-72.11	m2	650,00	22,50 €	14.625,00 €	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ: Επενδύσεις - Επιστρώσεις								20.435,00 €

	Τίτλος	Α.Τ.	Κωδ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	Σύνολο
Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές								
9	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πριστή.	9	ΟΙΚ-52.76.02	m3	2,00	675,00 €	1.350,00 €	
10	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου.	10	ΟΙΚ-52.86	m2	650,00	11,00 €	7.150,00 €	
11	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8cm.	11	ΟΙΚ-52.80.02	m2	650,00	19,00 €	12.350,00 €	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές								20.850,00 €
Λοιπά τελειώματα								
12	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνη - ανοικτή ημικυκλική	12	NEO-ATHE-8062.01	m	100,00	15,00 €	1.500,00 €	
13	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνη - σωληνωτή κυκλική.	13	NEO-ATHE-8062.03	m	32,00	15,00 €	480,00 €	
14	Ανακατασκευή καμινάδας	14	NEO-ΟΙΚ-48.35.03-1	τεμ	6,00	350,00 €	2.100,00 €	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ: Λοιπά τελειώματα								4.080,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								50.782,65 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							50.782,65 €
	ΓΕ και ΟΕ						18,00%	9.140,88 €
	Άθροισμα							59.923,53 €
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ						15,00%	8.988,53 €
	Άθροισμα							68.912,06 €
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ χωρίς ΓΕ και ΟΕ							300,00 €
	Άθροισμα							69.212,06 €
	ΓΕ και ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ							54,00 €
	Άθροισμα							69.266,06 €
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ							1.798,46 €
	Άθροισμα							71.064,52 €
	ΦΠΑ						24,00%	17.055,48 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							88.120,00 €

Σιάτιστα, 01.04.2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΑΖΑΡΟΣ Γ. ΚΩΤΣΙΚΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, PhD
 Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Σιάτιστας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας