

Αριθμ. Μελέτης: 24/2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμολ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
1	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
2	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 20.05.01	01	ΟΙΚ-2124	m3	9,60	4,50	43,20	
4	ΣΥΝΟΛΟ								43,20
5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ								
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 32.01.04	02	ΟΙΚ-3214	m3	14,06	90,00	1.265,40	
7	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 32.25.03	03	ΟΙΚ-3223.A.5	m3	14,06	16,80	236,21	
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 38.03	04	ΟΙΚ-3816	m2	105,80	15,70	1.661,06	
9	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ 38.20.03	05	ΟΙΚ-3873	kg	347,90	1,01	351,38	
10	ΣΥΝΟΛΟ								3.514,05
11	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ								
12	Περίφραξη εξωτερική για γήπεδο 5Χ5, ύψους 4,00m, με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες εσ. διαμ. Φ2" βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με διαστάσεις βρόγχων 5Χ5 εκ. πάχους 3 χιλ	ΟΙΚ N64.41.2	06	ΟΙΚ 6441	μμ	96,00	45,00	4.320,00	
13	ΣΥΝΟΛΟ								4.320,00
14	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
15	Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα	ΟΙΚ N73.98	07	ΟΙΚ 7398	m2	551,00	30,00	16.530,00	
16	ΣΥΝΟΛΟ								16.530,00
17	ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
18	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλίων υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσαριστές	ΥΔΡ 11.02.03	08	ΥΔΡ 6752	kg	580,00	3,10	1.798,00	
19	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	ΥΔΡ 12.10.02	09	ΥΔΡ 6711.1	μμ	30,00	4,20	126,00	
20	Κινητή εστία γηπέδου 5Χ5	ΟΙΚ N90.3.2	10	ΟΙΚ 6428	τεμ.	2,00	430,00	860,00	
21	ΣΥΝΟΛΟ								2.784,00
22	ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ								27.191,25
23	Ο Δ Ο Π Ο Ι Ι Α								
24	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
25	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	11	ΟΔΟ-1123Α	m3	227,70	0,80	182,16	
26	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ Α-18.3	12	ΟΔΟ-1510	m3	113,85	20,61	2.346,45	
27	ΣΥΝΟΛΟ								2.528,61
28	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
29	Υπόβαση οδοστρώσας Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ Γ-1.2	13	ΟΔΟ-3111.B	m2	551,00	2,56	1.410,56	

30	Βάση οδοστρώσεως. Βάση πάχους 0,10μ. (ΠΤΠ Ο-155)	ΟΔΟ Γ-2.2	14	ΟΔΟ-3211.Β	m2	551,00	2,66	1.465,66		
31	ΣΥΝΟΛΟ								2.876,22	
32	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
33	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	15	ΟΔΟ-4110	m2	551,00	1,20	661,20		
34	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	16	ΟΔΟ-4521.Β	m2	551,00	8,19	4.512,69		
35	ΣΥΝΟΛΟ								5.173,89	
36	ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ								10.578,72	
									ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	37.769,97
									ΓΕ & ΟΕ 18%	6.798,60
									ΣΥΝΟΛΟ	44.568,57
									ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	6.685,29
									ΣΥΝΟΛΟ	51.253,86
									ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.971,95
									ΣΥΝΟΛΟ	53.225,81
									ΦΠΑ 24%	12.774,19
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	66.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
12 /10/ 2021
Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
12 /10/ 2021

ΚΑΡΙΝΕ ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ