

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
 ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:12/2022

		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ								
A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (αναλυτικά)	Τιμή	Δαπάνη	
									Μερική	Ολική
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	1	ΟΔΟ-1123Α	M3	140,00	0,7+6,65	7,35	1.029,00	
3	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας με τη φόρτωση και τη μεταφορά των προϊόντων της αποξήλωσης σε οποιαδήποτε απόσταση	N. A-2.1.2	2	ΟΔΟ-1123Α	M3	30,00	1,6+6,65	8,25	247,50	
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-4.1	3	ΟΔΟ-1212	M3	50,00	1,65+6,65	8,30	415,00	
5	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	4	ΟΔΟ-1310	M	200,00	0,65	0,65	130,00	
6	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	A-18.3	5	ΟΔΟ-1510	M3	172,00	6,00+6,65	12,65	2.175,80	
7	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								3.997,30	
8	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
9	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	Γ-6	6	ΟΔΟ-3231	M2	450,00	0,41	0,41	184,50	
10	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	Γ-1.2	7	ΟΔΟ-3111.B	M2	1.390,00	1,1+0,67	1,77	2.460,30	
11	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	8	ΟΔΟ-3211.B	M2	850,00	1,2+0,67	1,87	1.589,50	
12	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								4.234,30	

13	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
14	Κατασκευή στρώσεων δρόμων, ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	N B-29.4.1	9	ΟΔΟ-2522	M3	361,00	104,00	104,00	37.544,00	
15	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	10	ΥΔΡ-7018	ΚΙΛΑ	3.562,00	1,15	1,15	4.096,30	
16	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								41.640,30	
17	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
18	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	11	ΟΔΟ-4110	M2	1.665,00	1,20	1,20	1.998,00	
19	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	12	ΟΔΟ-4120	M2	700,00	0,45	0,45	315,00	
20	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	13	ΟΔΟ-4421.B	ΤΟΝΟΙ	210,00	78,8+4,27	83,07	17.444,70	
21	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	Δ-8.1	14	ΟΔΟ-4521.B	M2	2.365,00	7,7+0,43	8,13	19.227,45	
22	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								38.985,15	
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				88.857,05
						ΓΕ& ΕΟ 18%		18%		15.994,27
						ΣΥΝΟΛΟ				104.851,32
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		15%		15.727,70
						ΣΥΝΟΛΟ				120.579,02
						ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. ΚΑΙ Ε.Ο.				700,00
						ΣΥΝΟΛΟ				121.279,02
						Γ.Ε. ΚΑΙ Ε.Ο. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ				126,00
						ΣΥΝΟΛΟ				121.405,02

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						2.546,60
ΣΥΝΟΛΟ						123.951,62
ΦΠΑ			24%			29.748,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						153.700,00

4/5/2022
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΑΡΙΝΕ ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

4/5/2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ