

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ**

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (αναλυτικά)	Τιμή	Δαπάνη	
									Μερική	Ολική
1	<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
2	Αποξήλωση στρώσεων οδοστρώσας τσιμεντοστρωμένης οδού, με χρήση οποιοδήποτε μέσου, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση	N. A-2.1 .1	1	ΟΔΟ-1123Α	M3	81,00	13,85	13,85	1.121,85	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	2	ΟΔΟ-1310	M	600,00	0,65	0,65	390,00	
4	Καταπολέμηση ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα και εκρίζωση των ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια	N ΣΤ6.2	3	ΠΡΣ 5552	στρ.	2,50	27,50	27,50	68,75	

5	ΣΥΝΟΛΟ								1.580,60	
6	<b>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									
7	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	Γ-6	4	ΟΔΟ-3231	M2	2.010,00	0,41	0,41	824,10	
8	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	Γ-1.2	5	ΟΔΟ-3111.B	M2	1.810,00	1,1+0,66	1,76	3.185,60	
9	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	6	ΟΔΟ-3211.B	M2	1.600,00	1,2+0,66	1,86	2.976,00	
10	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής ή φρεατίων ύδρευσης ή αποχέτευσης, με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού.	ΥΔΡ N16.07.01	7	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	TEM.	15,00	82,00	82,00	1.230,00	
11	ΣΥΝΟΛΟ								8.215,70	
12	<b>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
13	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	8	ΟΔΟ-4120	M2	19.900,00	0,45	0,45	8.955,00	
14	Ασφαλτική προεπάλειψη	<b>Δ-3</b>	9	ΟΔΟ-4110	M2	1.600,00	1,20	1,20	1.920,00	
15	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	10	ΟΔΟ-4421.B	ΤΟΝΟΙ	1.223,00	78,8+3,32	82,12	100.432,76	
16	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	Δ-8.1	11	ΟΔΟ-4521.B	M2	21.500,00	7,7+0,33	8,03	172.645,00	
17	ΣΥΝΟΛΟ								283.952,76	
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>293.749,06</b>
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						<b>293.749,06</b>

ΓΕ& ΕΟ 18%			18,00%			52.874,83
ΣΥΝΟΛΟ						346.623,89
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			15,00%			51.993,58
ΣΥΝΟΛΟ						398.617,47
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. ΚΑΙ Ε.Ο.						530,00
ΣΥΝΟΛΟ						399.147,47
Γ.Ε. ΚΑΙ Ε.Ο. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ			18,00%			95,40
ΣΥΝΟΛΟ						399.242,87
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						20.111,97
ΣΥΝΟΛΟ						419.354,84
ΦΠΑ			24,00%			100.645,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						520.000,00

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΡΙΝΕ ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ