

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (αναλυτικά)	Τιμή	Δαπάνη	
1	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
2	Αποξήλωση στρώσεων οδοστρωσίας τσιμεντοστρωμένης οδού με τη φόρτωση και τη μεταφορά των προϊόντων της αποξήλωσης σε οποιαδήποτε απόσταση	N. A-2.1.1	1	ΟΔΟ-1123Α	M3	20,00	3,2+6,08	9,28	185,60	
2	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	Γ-6	2	ΟΔΟ-3231	M2	280,00	0,41	0,41	114,80	
3	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	Γ-1.2	3	ΟΔΟ-3111.B	M2	280,00	1,1+0,61	1,71	478,80	
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	4	ΟΔΟ-3211.B	M2	280,00	1,2+0,61	1,81	506,80	

5	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής ή φρεατίων ύδρευσης ή αποχέτευσης, με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού.	ΥΔΡ N16.07.01	5	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	TEM.	5,00	82,00	82,00	410,00	
6	ΣΥΝΟΛΟ								1.696,00	
13	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
14	Κατασκευή στρώσεων δρόμων, ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	N B-29.4.1	6	ΟΔΟ-2522	M3	120,00	104,00	104,00	12.480,00	
15	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	7	ΥΔΡ-7018	KI/A	1.360,00	1,15	1,15	1.564,00	
	ΣΥΝΟΛΟ								14.044,00	
7	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
8	Καταπολέμηση ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα και εκρίζωση των ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια	N ΣΤ6.2	8	ΠΡΣ 5552	στρ.	2,00	27,50	27,50	55,00	
9	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	9	ΟΔΟ-4120	M2	4.935,00	0,45	0,45	2.220,75	
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	10	ΟΔΟ-4110	M2	280,00	1,20	1,20	336,00	
11	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	11	ΟΔΟ-4421.B	ΤΟΝΟΙ	360,00	78,8+2,85	81,65	29.394,00	

12	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	Δ-8.1	12	ΟΔΟ-4521.Β	Μ2	4.654,00	7,7+0,29	7,99	37.185,46	
13	ΣΥΝΟΛΟ								69.191,21	
				ΣΥΝΟΛΟ						84.931,21
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						84.931,21
				ΓΕ& ΕΟ 18%			18,00%			15.287,62
				ΣΥΝΟΛΟ						100.218,83
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			15,00%			15.032,82
				ΣΥΝΟΛΟ						115.251,65
				ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. ΚΑΙ Ε.Ο.						70,00
				ΣΥΝΟΛΟ						115.321,65
				Γ.Ε. ΚΑΙ Ε.Ο. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ						12,60
				ΣΥΝΟΛΟ						115.334,25
				ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						5.630,00
				ΣΥΝΟΛΟ						120.964,25
				ΦΠΑ			24,00%			29.031,42
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						149.995,67

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΡΙΝΕ ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

