



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2022**

**ΕΡΓΟ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Εράτυρας», πρόκειται να γίνει συντήρηση σε δρόμους εντός του οικισμού Εράτυρας του Δήμου Βοίου, οι οποίοι είναι σήμερα σε πολύ κακή κατάσταση. Σύμφωνα με το από 17-8-2022 έγγραφο του Αντιδημάρχου του Δήμου Βοίου, θα γίνει συντήρηση με τσιμεντόστρωση και με ασφαλτόστρωση σε δρόμους του οικισμού, οι οποίοι υπεδείχθησαν στο τμήμα μελετών και επίβλεψης έργων. Η κατάσταση του οδοστρώματος στους συγκεκριμένους δρόμους είναι πολύ κακή, λόγω παρέλευσης πολλών ετών από την τελευταία συντήρησή τους, αλλά και λόγω των διαφόρων έργων που στο μεταξύ υλοποιήθηκαν στον οικισμό. Λόγω της κακής κατάστασης του οδοστρώματος, υπάρχουν προβλήματα στις μετακινήσεις πεζών και οδηγών και η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη για τους κατοίκους και τους διερχόμενους. Επιπλέον υπάρχουν προβλήματα λόγω της κακής κλίσης του οδοστρώματος.

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας στους δρόμους όπου απαιτείται, ανύψωση των υφιστάμενων φρεατίων, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους και τέλος κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας. Επίσης σε ένα δρόμο στην περιοχή των οικιών Νούτσου και Διαμαντόπουλου ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος αλλά σε πολύ κακή κατάσταση θα γίνουν εργασίες νέας τσιμεντόστρωσης.

Πιο συγκεκριμένα οι δρόμοι όπου θα γίνουν οι εργασίες είναι οι παρακάτω:

Στο δρόμο από οικία Σημανδράκου έως τα κοιμητήρια συνολικής επιφάνειας 3.415μ<sup>2</sup>, στο δρόμο στη θέση Κύβελος επιφάνειας 280μ<sup>2</sup>, στο δρόμο από οικία Πάντο Γαλάνη έως οικία Μουχτούρη Ζήση επιφάνειας 700μ<sup>2</sup> και στο δρόμο στην περιοχή Νούτσου και Διαμαντόπουλου συνολικής επιφάνειας 710μ<sup>2</sup>. Οι εργασίες που θα γίνουν είναι ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή βάσης και υπόβασης στη θέση Κύβελος, κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης στους υπόλοιπους δρόμους, όπου απαιτείται, και στη συνέχεια κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε όλους τους δρόμους. Στο δρόμο στην περιοχή των οικιών Νούτσου και Διαμαντόπουλου θα γίνει αποξήλωση της υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης σε μία θέση που θα υποδειχθεί επί τόπου από την επίβλεψη, για τη βελτίωση της μηκοτομής του δρόμου, και στη συνέχεια θα κατασκευασθεί νέα τσιμεντόστρωση με δομικό πλέγμα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις κλίσεις του δρόμου ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα με τα όμβρια για τις όμορες κατοικίες. Οι ακριβείς θέσεις όπου θα πραγματοποιηθούν οι παραπάνω εργασίες, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Σε όλους τους δρόμους θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις τελικές κλίσεις του οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα με τα επιφανειακά ύδατα και τυχών εισροή ή επαφή τους με τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.



(Ενδεικτικές φωτογραφίες δρόμων του οικισμού)

Όλες οι εργασίες αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικότερα στην ανάλυση των άρθρων της μελέτης. Περεταίρω διευκρινήσεις θα δίνονται από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Στις τιμές των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο, έχει ληφθεί το κόστος των μεταφορών από το πλησιέστερο αναγνωρισμένο εργοτάξιο.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 149.995,67 ευρώ με ΦΠΑ και σύμφωνα με το έγγραφο του γραφείου προγραμματισμού, θα καλυφθεί από «Εσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη ΔΕ Ασκίου».

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/16, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν4782/2021 και τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

31-8-2022

**Η ΣΥΝΤΑΞΕΑΣΑ**

**ΚΑΡΙΝΕ ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ**