

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ				
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				
1	Καθαίρεση ελαφρά οπλισμένων σκυροδεμάτων	001	NET N ΟΔΟ Α ΝΑ-12.1	m3	666
2	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	002	NET N ΟΔΟ Α ΝΑ-12.2	m2	2080
3	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	003	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1	m3	312
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Επιστρώσεις δαπέδων με γκρι κυβόλιθους Καβάλας Διαστάσεων 10x10x5-7 cm	004	NET N ΟΔΟ Α ΝΒ-52.19	m2	70
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από γρανίτη. Διαστάσεων 10x10x4 cm, χρώματος κίτρο - μπεζ	005	NET N ΟΔΟ Α ΝΒ-52.20.10	m2	185
3	Επιστρώσεις δαπέδων κατασκευής καναλιού απορροής όμβριων υδάτων, με πλάκες γρανίτη χρώματος κίτρο - μπεζ Διαστάσεων 30 Χ50Χ3 εκ.	006	NET N ΟΔΟ Α ΝΒ-52.20.15	m2	65
4	Επιστρώσεις δαπέδων με από κυβόλιθους γκρι Καβάλας σε πλέξη με γρανίτη χρώματος κίτρο - μπεζ	007	NET N ΟΔΟ Α ΝΒ-52.21.10	m2	1721
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C.	008	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	Kg	4472
6	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή πλακών πλήρων και ολόσωμων μεσοβάθρων από σκυρόδεμα C20/25.	009	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.8	m3	416

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ									
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Καθαίρεση ελαφρά οπλισμένων σκυροδεμάτων	NET N ΟΔΟ Α NA-12.1	001	ΟΙΚ 2227 100%	m3	666	13,82 * (7+6,82)	9204,12	
2	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οισυδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET N ΟΔΟ Α NA-12.2	002	ΟΙΚ 2236 100%	m2	2080	8,99 * (7,9+1,09)	18699,20	
3	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ- 1.1	003	ΟΔΟ 3121.B 100%	m3	312	15,68 * (11,5+4,18)	4892,16	
Αθροισμα Εργασιών :								32.795,48	32.795,48
1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επιστρώσεις δαπέδων με γκρι κυβόλιθους Καβάλας Διαστάσεων 10x10x5-7 cm	NET N ΟΔΟ Α NB-52.19	004	ΟΙΚ 7452 100%	m2	70	61,00	4270,00	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από γρανίτη. Διαστάσεων 10x10x4 cm, χρώματος κίτρο - μπεζ	NET N ΟΔΟ Α NB-52.20.10	005	ΟΙΚ 7452 100%	m2	185	91,00	16835,00	
3	Επιστρώσεις δαπέδων κατασκευής καναλιού απορροής όμβριων υδάτων, με πλάκες γρανίτη χρώματος κίτρο - μπεζ Διαστάσεων 30 X50X3 εκ.	NET N ΟΔΟ Α NB-52.20.15	006	ΟΙΚ 7452 100%	m2	65	110,00	7150,00	
4	Επιστρώσεις δαπέδων με από κυβόλιθους γκρι Καβάλας σε πλέξη με γρανίτη χρώματος κίτρο - μπεζ	NET N ΟΔΟ Α NB-52.21.10	007	ΟΙΚ 7452 100%	m2	1721	67,00	115307,00	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β- 30.3	008	ΥΔΡ 7018 100%	Kg	4472	1,15	5142,80	
6	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή πλακών πλήρων και ολόσωμων μεσοβάθρων από σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β- 29.4.8	009	ΟΔΟ 2551 100%	m3	416	133,00	55328,00	
Αθροισμα Εργασιών :								204.032,80	204.032,80

Σε Μεταφορά :

236.828,28

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :								236.828,28

Εργασίες Προυπολογισμού									236.828,28
Γ.Ε & Ο.Ε (%)							18,00%		42.629,09
Σύνολο :									279.457,37
Απρόβλεπτα (%)							15,00%		41.918,61
Σύνολο :									321.375,98
Ποσό για αναθεωρήσεις									14.915,41
Σύνολο :									336.291,39
Απολογιστική Δαπάνη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων									6.150,00
Γ.Ε & Ο.Ε. Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (18%)									1.107,00
Φ.Π.Α. (%)							24,00%		82.451,61
Γενικό Σύνολο :									426.000,00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ

Κωδικοί ΕΚΑ 2017

Χρέωση ρεύματος ΑΕΕΚ 2	3,02
-------------------------------	-------------

ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΕΚΑ	Κυβικά μέτρα απόρριψης	Ειδικό βάρος εδάφους	Βάρος (tn)	Τιμές εισφοράς	Κόστος (€)
NA 12.1	170904 – 1	666	2,4	1.598,40	3,02	4.827,17
22.20.1	170904 – 1	208	2,1	436,80	3,02	1.319,14

Σύνολο: 6.146,30

Στρογγυλοποίηση: 3,70

Γενικό Σύνολο: **6.150,00**

Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
<u>1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ</u>	<u>236.828,28</u>
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	32.795,48
1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	204.032,80

Εργασίες Προϋπολογισμού		236.828,28
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	42.629,09
Σύνολο :		279.457,37
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	41.918,61
Σύνολο :		321.375,98
Ποσό για αναθεωρήσεις		14.915,41
Σύνολο :		336.291,39
Απολογιστική Δαπάνη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων		6.150,00
Γ.Ε & Ο.Ε. Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (18%)		1.107,00
Σύνολο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων:		7.257,00
Σύνολο :		343.548,39
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	82.451,61
Γενικό Σύνολο :		426.000,00